



**POZNÁMKA :**

Elektroinstalace bude vedena pod omítkou, v prostoru soc.zařizování nad SDK podhledem.  
 Kompletace v normálních prostorech - TANGO / ABB  
 Pokud není uvedeno jinak, umístění kompletace zásuvek v=0,3 nad podlahou, v KU nad pracovním stolem v=1,1m.

- ✖ Žárovkové svítidlo nástěnné přisazené /1x100W
- ⊢ Žářivkové svítidlo trvalé/nouzové LITE-BEGHELLI 1x6W
- ⊢ Žářivkové svítidlo nástěnné
- ⊗ Stropní svítidlo podhledové přisazené
- ⊙ Bodové svítidlo podhledové - halogen nebo LED diodové

**PD KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ**

ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT	VYPRACOVYVAL	A T E L I E R
Ing. Milan MAZANEC	Jon JOSEF	STAVĚBNĚ DŘEVIČNÍ SPOLČENOST
AKČE : sportbar - "prádelna"		B. Němcovské 577, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: 326327527
MÍSTO : ul. Podhorská 33, Jablonec n./N		DIE/IC - CZ 19579154
INVESTOR : Dominicus s.r.o.		DATUM 11/2008
		FORMÁT A3
		MĚŘÍTKO č. VÝKRESU
PŮDDORYS 1NP - ELEKTROINSTALACE		1 : 75 EL 1

Schvaluje se za podmínek stavebního  
 povolení Městského úřadu v Jablonci  
 nad Nisou.  
 Dt.j. 6.1.5.2.9 - 2.0.0.9 dne 30. Ub. 2009  
 Z pověření: *Fen*

